



Աշխատանքի անվանումը - “Խրամի-2” ՋԷԿ-ի վերանորոգում (Վրաստան)

Պատվիրատու - LANCEFORD COMMERCIAL INC

Տարի - 2008թ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Ակումյատորային մարտկոցների, լիցքավորման համակարգի և ինվերտորների կարգաբերում
- 220 և 48 Վ հաստատուն հոսանքի բջիջների կարգաբերում
- 0.4 կՎ բաշխիչ բջջի կարգաբերման աշխատանքներ
- 10.5 կՎ բաշխիչ բջջի կարգաբերման աշխատանքներ

Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ

Պատվիրատու - ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)

Տարի - 2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Մալուխների մոնտաժ ներառյալ ամրակցումը
- OPAC մալուխի մոնտաժ պաշտպանիչ խողովակում
- DPLC- ի համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Հրազդան ՋԷԿ - Սեվան ՋԷԿ)
- Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Ե/Կ Ագարակ- Ե/Կ Շինուայր)
- Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Սպանդարյան ՋԷԿ - Շամբ ՋԷԿ)
- OPAC մալուխի փռման համար հողային աշխատանքներ
- DPLC համակարգի տեղադրման համար շինարարական աշխատանքներ
- Հիմքերի պատրաստում և մոնտաժ



Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ

Պատվիրատու - ABB AB Network Management (Շվեդիա)

Տարի - 2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ՝

- Հին սարքավորումների հեռացում, շինհրապարակի նախապատրաստում նոր սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքների համար
- Մալուխային խրամատաների փորում ԲԲՍ-ում
- Բջիջների մոնտաժ, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները
- Բջիջների նեցուկների, մալուխային խրամատների և անցուղիների մոնտաժ
- Բջիջների և պատային պանելների հողանցման համակարգերի մոնտաժ
- RTU-ներից ներկայանային աղբյուրների, AC/DC բաշխիչ կետի և RTU-ների, RTU-ների և Telecom-ի բջիջների միջև մալուխների մոնտաժ
- Մալուխային անցուղիների մոնտաժ
- Մալուխային ունկերի և ելքերի մոնտաժ
- Տրանսդուսերների և օժանդակ ռելեների մոնտաժ կայանների բջիջներում
- Ձևափոխված սխեմաների պատրաստում և ստուգում կայաններում
- Բոլոր մոնտաժված մալուխների և հաղորդալարերի ստուգում
- Բոլոր գործող և նոր մոնտաժվող սարքավորումների՝ տրանսդուսերների, ինտերպոզիցիոն դեկավարման ռելեների, ինդիկացիոն ռելեների և սիգնալիզացիայի համակարգի ստուգում
- RTU-ների, մարտկոցների, լիցքավորող համակարգերի և գեներատորների մոնտաժ
- Կայանից մինչև SCADA համակարգի տերմինալ յուրաքանչյուր ազդանշանի ստուգում
- Կատարողական գծագրերի ուղղում մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքներից հետո