



Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ

Պատվիրատու - ABB AB Network Management (Շվեդիա)

Տարի - 2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Հին սարքավորումների հեռացում, շինհրապարակի նախապատրաստում նոր սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքների համար
- Մալուխային խրամատաների փորում ԲԲՍ-ում
- Բջիջների մոնտաժ, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները
- Բջիջների նեցուկների, մալուխային խրամատաների և անցուղիների մոնտաժ
- Բջիջների և պատային պանելների հողանցման համակարգերի մոնտաժ
- RTU-ներից ներկայանային աղբյուրների, AC/DC բաշխիչ կետի և RTU-ների, RTU-ների և Telecom-ի բջիջների միջև մալուխների մոնտաժ
- Մալուխային անցուղիների մոնտաժ
- Մալուխային ունկերի և ելքերի մոնտաժ
- Տրանսդուսերների և օժանդակ ռելեների մոնտաժ կայանների բջիջներում
- Ձևափոխված սխեմաների պատրաստում և ստուգում կայաններում
- Բոլոր մոնտաժված մալուխների և հաղորդալարերի ստուգում
- Բոլոր գործող և նոր մոնտաժվող սարքավորումների` տրասդուսերների, ինտերպոզիցիոն դեկավարման ռելեների, ինդիկացիոն ռելեների և սիգնալիզացիայի համակարգի ստուգում
- RTU-ների, մարտկոցների, լիցքավորող համակարգերի և գեներատորների մոնտաժ
- Կայանից մինչև SCADA համակարգի տերմինալ յուրաքանչյուր ազդանշանի ստուգում
- Կատարողական գծագրերի ուղղում մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքներից հետո



Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ

Պատվիրատու - ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)

Տարի - 2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Մալուխների մոնտաժ ներառյալ ամրակցումը
- OPAC մալուխի մոնտաժ պաշտպանիչ խողովակում
- DPLC- ի համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Հրազդան ՋԷԿ - Սեվան ՋԷԿ)
- Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Ե/Կ Ագարակ- Ե/Կ Շինուայր)
- Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Սպանդարյան ՋԷԿ - Շամբ ՋԷԿ)
- OPAC մալուխի փոման համար հողային աշխատանքներ
- DPLC համակարգի տեղադրման համար շինարարական աշխատանքներ
- Հիմքերի պատրաստում և մոնտաժ

Աշխատանքի անվանումը - Բաջարան: 110/35/6 կՎ Ե/Կ “Կոմբայն”

Պատվիրատու - AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

Տարի - 2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում



Աշխատանքի անվանումը - Բաշարան: 110/35/6 կՎ Ե/կ “Աղաց”

Պատվիրատու - AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

Տարի - 2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում

Աշխատանքի անվանումը - 110 կՎ "Վանաձոր-1" Ե/կ-ի վերանորոգում

Պատվիրատու - SIEMENS AG (Ավստրիա)

Տարի - 2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- 110 կՎ ուժային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ (ուժային տրանսֆորմատորներ, բաժանիչներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ, լարման տրանսֆորմատորներ, ԳՍՍ-ներ և հենարանային մեկուսիչներ)
- Մալուխային միացումների մատակարարում և մոնտաժ
- Ուժային, կառավարման և պաշտպանության մալուխների մատակարարում և մոնտաժ
- Կառավարման նոր սարքավորումների մոնտաժ
- Չափիչ տրանսֆորմատորների տերմինալային բջիջների մատակարարում, մոնտաժ և կարգաբերում
- Բոլոր հողանցման սարքավորումների փոխարինում, ներառյալ նոր սարքավորումների և պորտալների միացումը
- Լուսավորության համակարգի մոնտաժ
- Երկրորդային բաշխիչ սարքի մատակարարում և մոնտաժ
- PLC-ի 220 կՎ հաղորդման գծի ալիքային խափանիչի մատակարարում, մոնտաժում և կարգաբերում, ներառյալ ամրակցման հարամարանքները և հողանցման աշխատանքները
- PLC սարքավորման կարգաբերում
- Ուժային սարքավորումների համար հիմքերի մատակարարում և մոնտաժ



Աշխատանքի անվանումը - N5 Բլոկ, Հրազդան ՁԷԿ

Պատվիրատու - “Ինտերավտոմատիկա” ՓԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն)

Տարի - 2010-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ`

- Չափման, կառավարման և ավտոմատիկայի սարքավորումների մոնտաժ գլխավոր մասնաշենքում, Հելլերի աշտարակում, ափամերձ պոմպակայանում, գազի նախապատրաստման և ռեգուլյացման մասնաշենքերում, ծխնելուզային համակարգում, սեղմված օդի համակարգում
- Տեխնոլոգիական ծրագրավորման համակարգի սնուցման բջիջների և անխափան սնուցման համակարգերի մոնտաժ
- Կարգավորման բջիջների, կապի համակարգի, միջանկյալ տերմինալների, միջանկյալ ռելեների, մեխանիկական մեծությունների և վիբրացիաների երկրորդական փոխակերպիչների, հակաարագացման պաշտխանության համակարգի մոնտաժ
- Ցանցային սարքավորումների բջիջների մոնտաժ
- Կառավարման վահանակի մոնտաժ
- Տեխնոլոգիական ծրագրավորման համակարգի բաղադրամասերի մոնտաժ բլոկային կառավարման վահանակում, ներառյալ ընդհանուր օգտագործման Էկրանների տեղադրումը
- Տեխնոլոգիական ծրագրավորման համակարգի սնող ուժային մալուխների մոնտաժ և միացում
- Ցանցային մալուխների մոնտաժ և միացում
- Էներգոբլոկի սիմուլյատորի սարքավորումների մոնտաժ
- Լոկալ կառավարման համակարգերի միջև կապի համակարգերի մոնտաժ (գազատուրբինային համակարգ, գազի սեղման համակարգ, գոգռման համակարգ և շոգետուրբինային համակարգի գեներատորի սինխրոնիզացման համակարգ, ԲԲՍ-220 կՎ, ջրատաքացման կաթսաներ)