«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

Իրականացված մոնտաժային աշխատանքների ցանկ

Էլեկտրամոնտաժ, վերակառուցում, տրանսֆորմատորների նորոգում և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
1	110/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ	2026 — ընթացիկ	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/10 կՎ, 10 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Էլեկտրական և մեխանիկական մասերի հիմնանորոգում, յուղի մաքրում, հովացման համակարգի, գազային ռելեի, կարգավորման և ռելեական պաշտպանության համակարգերի նորոգում, համալիր փորձարկումներ և շահագործման հանձնում:
2	6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների համալիր ախտորոշում և փորձարկումներ	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2026 — ընթացիկ	Ուժային տրանսֆորմատորներ 6 կՎ, 630–400 կՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ուժային տրանսֆորմատորների համալիր փորձարկումներ, թերությունների հայտնաբերում, տրանսֆորմատորների անձնագրերի պատրաստում և նորոգման մեթոդիկայի մշակում:
3	110/35/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ	2026 — ընթացիկ	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/35/10 կՎ, 10 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Էլեկտրական և մեխանիկական մասերի հիմնանորոգում, յուղի մաքրում, հովացման համակարգի, գազային ռելեի, կարգավորման և ռելեական պաշտպանության համակարգերի նորոգում, համալիր փորձարկումներ և շահագործման հանձնում:
4	6 կՎ օդային գծի վերակառուցում՝ 3-րդ փուլ	«ԳՊՄ Գոլդ» ՍՊԸ	2026 — ընթացիկ	ՕԳ 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Գոյություն ունեցող գծի ապամոնտաժում, օդային գծի բաղադրիչների, երկաթբետոնե հենարանների և բաժանիչների մատակարարում ու մոնտաժ, արտաքին տեղադրման բջջի պատրաստում և մոնտաժ, հողանցում, հարակից շինարարական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
5	110/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ	2026 — ընթացիկ	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/10 կՎ, 10 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ապամոնտաժում և տեղափոխում նորոգման բազա, ախտորոշում, ակտիվ մասի, փոխարկիչի, բարձր լարման ներանցիչների, բաքի, օժանդակ սարքավորումների և պաշտպանությունների նորոգում, յուղի լրացում և մշակում, փորձարկումներ, հետադարձ տեղափոխում և մոնտաժ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
6	Նոր 0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«ԳՊՄ Գոլդ» ՍՊԸ	2026	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Երկու՝ յուրաքանչյուրը 1600 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների մատակարարում և մոնտաժ, 400 Վ մոդուլային վահանակների պատրաստում, մատակարարում և մոնտաժ, հաղորդաձողերի հավաքում, հողանցման և 6 կՎ ուժային մալուխների մոնտաժ, տեղադրված համակարգի համալիր փորձարկումներ:
7	35/6 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների համալիր ախտորոշում և փորձարկումներ	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2026	Ուժային տրանսֆորմատորներ 35/6 կՎ, 6,3 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ուժային տրանսֆորմատորների համալիր փորձարկումներ, թերությունների հայտնաբերում, տրանսֆորմատորների անձնագրերի պատրաստում և նորոգման մեթոդիկայի մշակում:
8	6 կՎ ենթակայանների ուժային սարքավորումների նորոգում	«Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերություն	2026	Ենթակայան 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Վնասված 6 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների նորոգում, ուժային մալուխների և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ:
9	6 կՎ օդային գծի վերակառուցում՝ 2-րդ փուլ	«ԳՊՄ Գոլդ» ՍՊԸ	2025	ՕԳ 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Գոյություն ունեցող գծի ապամոնտաժում, օդային գծի բաղադրիչների, երկաթբետոնե հենարանների և բաժանիչների մատակարարում ու մոնտաժ, արտաքին տեղադրման բջջի պատրաստում և մոնտաժ, հողանցում, հարակից շինարարական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
10	Նոր 10/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Արարատ Քենինգ Ֆեքթորի» ՍՊԸ	2025	Ենթակայան 10/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Միջին և ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների և հաղորդաձողերի պատրաստում ու մոնտաժ, միջին լարման բաշխիչ սարքվածքի մատակարարում, արտաքին լուսավորության մատակարարում և մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
11	Նոր 6/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Ջի-Կոդեր» ՍՊԸ	2025	Ենթակայան 6/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	630 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի մատակարարում և մոնտաժ, միջին ու ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների պատրաստում և մոնտաժ, միջին լարման մալուխների մատակարարում և մոնտաժ, հաղորդաձողեր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
12	6 կՎ օդային գծի վերակառուցում՝ 1-ին փուլ	«ԳՊՄ Գոլդ» ՍՊԸ	2024	ՕԳ 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Գոյություն ունեցող գծի ապամոնտաժում, օդային գծի բաղադրիչների, երկաթբետոնե հենարանների և բաժանիչների մատակարարում ու մոնտաժ, հողանցում, հարակից շինարարական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
13	Նոր 10/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Արարատ Քենինգ Ֆեքթորի» ՍՊԸ	2024	Ենթակայան 10/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Տրանսֆորմատորների մոնտաժ, միջին և ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների պատրաստում ու մոնտաժ, արտաքին լուսավորության և միջին լարման մալուխների մատակարարում ու մոնտաժ, հաղորդաձողեր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
14	10/6 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ	2024	Ուժային տրանսֆորմատոր 10 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Համալիր փորձարկումներ, ակտիվ մասի հիմնանորոգում, տրանսֆորմատորային յուղի չորացում և գազազերծում:
15	Նոր 35/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Աթենք» ՍՊԸ	2023–2024	Ենթակայան 35/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Բարձր լարման սարքավորումների, երեք՝ յուրաքանչյուրը 2500 կՎԱ հզորությամբ ուժային տրանսֆորմատորների և ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաներ, շանթապաշտպանություն և հողանցում, արտաքին լուսավորություն, 35 կՎ մալուխներ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
16	Նոր 10/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Լիճքվազ-Թեյ» ՓԲԸ	2023–2024	Ենթակայան 10/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Միջին և ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների պատրաստում ու մոնտաժ, միջին լարման մալուխների մոնտաժ, հաղորդաձողեր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
17	Նոր 6/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Արարատ Քենինգ Ֆեքթորի» ՍՊԸ	2023	Ենթակայան 6/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	630 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի մոնտաժ, միջին ու ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների պատրաստում և մոնտաժ, արտաքին լուսավորության մատակարարում և մոնտաժ, հաղորդաձողեր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
18	Մասիսի ալյումինե կոնստրուկցիաների գործարանի նոր 6/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ	2023	Ենթակայան 6/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	630 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ տրանսֆորմատորի մոնտաժ, միջին և ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքների պատրաստում ու մոնտաժ, հաղորդաձողեր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
19	Չարենցավանի մետաղական կոնստրուկցիաների գործարանի նոր 0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ	2023	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի և հաղորդաձողերի պատրաստում ու մոնտաժ:
20	Նոր 0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Արարատ Քենինգ Ֆեքթորի» ՍՊԸ	2023	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի և հաղորդաձողերի պատրաստում ու մոնտաժ:
21	Քուչակի հանքային ջրերի գործարանի նոր 0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Էն Ար Ուոթերս» ՍՊԸ	2023	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի և հաղորդաձողերի պատրաստում ու մոնտաժ:
22	Արտաքին գործերի նախարարության նախկին շենքի էլեկտրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	«Տանգո» ՍՊԸ	2023	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի պատրաստում և մոնտաժ, ուժային մալուխների, հողանցման, արտաքին լուսավորության և մալուխային կոնստրուկցիաների մատակարարում ու մոնտաժ:
23	35/0,8 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Սոլար-5» ՍՊԸ	2023	Ուժային տրանսֆորմատոր 35 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ախտորոշում և հիմնանորոգում, յուղի գազազերծում ու չորացում, հարկադիր հովացման համակարգի պատրաստում և մոնտաժ, փորձարկումներ և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
24	Նոր 6/0,4 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2023	Ենթակայան 6/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	630 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի, ուժային մալուխների, ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի, հողանցման, ներքին ու արտաքին լուսավորության և մալուխային կոնստրուկցիաների մատակարարում և մոնտաժ, շինարարական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
25	«Ձվարթնոց» օդանավակայանի տեխնիկական շենքերի էլեկտրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2023	Ենթակայան 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի պատրաստում և մոնտաժ, ուժային մալուխներ, մալուխային կոնստրուկցիաներ և արտաքին լուսավորություն, բետոնե դիտահորեր, շինարարական աշխատանքներ ու ասֆալտի վերականգնում, հողանցում և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
26	10/0,4 և 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների հիմնանորոգում	«Էջմիածին» ջրօգտագործողների ընկերություն	2023	Ուժային տրանսֆորմատորներ 10 և 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ախտորոշում և համալիր նորոգում, յուղի գազազերծում ու չորացում, հետնորոգման փորձարկումներ:
27	Ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«ՌՈՒՍԱԼ ԱՐՄԵՆԱԼ» ՓԲԸ	2022	ЭОМНИ-2700/10-43	Գլխավոր կապալառու	Ախտորոշում, տրանսֆորմատորի և փոխարկիչի հիմնանորոգում, յուղի գազազերծում ու չորացում, փորձարկումներ և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
28	«Ձվարթնոց» օդանավակայանի 6/0,4 կՎ կոնտեյներային ենթակայանի կառուցում	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2022	Ենթակայան 6/0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	25 կՎԱ հզորությամբ 6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի և միջին լարման մալուխի մատակարարում ու մոնտաժ, ցածր լարման բաշխիչ սարքվածքի պատրաստում և մոնտաժ, մետաղական պատյանի պատրաստում, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
29	Խորքային պոմպերի 0,4 կՎ ուժային պահարանների պատրաստում	«Կոտայք» ջրօգտագործողների ընկերություն	2022	25, 30, 33, 36, 37, 45, 75 և 160 կՎտ	Գլխավոր կապալառու	Նշված հզորությունների պոմպերի ուժային պահարանների պատրաստում:
30	Երևանի ՀՇԳՑ-2-ի 220 կՎ ենթակայանի ստուգում և փորձարկումներ	«ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» ՓԲԸ	2022	Ենթակայան 220 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Էլեկտրական և մեխանիկական համակարգերի համալիր ստուգում, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
31	110/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ	2021	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/10 կՎ, 10 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ապամոնտաժում և տեղափոխում նորոգման բազա, ախտորոշում, ակտիվ մասի, փոխարկիչի, բարձր լարման ներանցիչների, բաքի, օժանդակ սարքավորումների և պաշտպանությունների նորոգում, յուղի լրացում և մշակում, փորձարկումներ, հետադարձ տեղափոխում և մոնտաժ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
32	110/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ	2020	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/10 կՎ, 16 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ապամոնտաժում և տեղափոխում, ախտորոշում, ակտիվ մասի հիմնանորոգում և կարգավորող փաթույթի փոխարինում, փոխարկիչի, բարձր լարման ներանցիչների, բաքի, օժանդակ սարքավորումների և պաշտպանությունների նորոգում, յուղի լրալցում ու մշակում, փորձարկումներ, հետադարձ տեղափոխում և մոնտաժ:
33	Երևանի ՀՇԳՑ-2-ի նոր 220 կՎ ենթակայանի կառուցում	Renco (Իտալիա) «Արտաշատ ԷՍՍ» ՍՊԸ	2019–2021	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	Բարձր լարման սարքավորումների և մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ, ուժային ու հսկիչ մալուխներ, տեղային կառավարման և սեփական կարիքների պահարաններ, հենարանային մեկուսիչներ, ապարատային սեղմակներ, արտաքին լուսավորություն, հողանցում և շանթապաշտպանություն, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
34	110/10 կՎ ուժային տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում	«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ	2019	Ուժային տրանսֆորմատոր 110/10 կՎ, 31,5 ՄՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ապամոնտաժում և տեղափոխում, փորձարկումներ, ակտիվ մասի հիմնանորոգում, բարձր ու ցածր լարման ներանցիչների մատակարարում և մոնտաժ, յուղի լրալցում ու մշակում, հետադարձ տեղափոխում, մոնտաժ և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
35	Սպանդարյան ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Պորտուգալիա)	2018–2021	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	Գոյություն ունեցող սարքավորումների, մալուխների, կոնստրուկցիաների, հիմքերի և մալուխային ուղեգծերի ապամոնտաժում, բարձր ու միջին լարման, ավտոմատիկայի և պաշտպանության սարքավորումների մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաներ, բետոնե հիմքեր և մալուխային անցուղիներ, պահուստային դիզել-գեներատոր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
36	Ողջի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	«Կապան Էներջի» ՓԲԸ	2019	Ենթակայան 110 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Բարձր լարման սարքավորումների, մետաղական կոնստրուկցիաների, ուժային և հսկիչ մալուխների մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
37	Շամբի ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Պորտուգալիա)	2018–2021	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	Գոյություն ունեցող սարքավորումների, մալուխների, կոնստրուկցիաների, հիմքերի և մալուխային ուղեգծերի ապամոնտաժում, բարձր լարման սարքավորումների մոնտաժ, 125 ՄՎԱ տրանսֆորմատորի հիմնանորոգում և մոնտաժ, միջին լարման բաշխիչ սարքվածք, ավտոմատիկա և պաշտպանություն, հիմքեր, մալուխային անցուղիներ և մետաղական կոնստրուկցիաներ, պահուստային դիզել-գեներատոր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
38	Տաթևի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Պորտուգալիա)	2018–2021	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Գոյություն ունեցող սարքավորումների, մալուխների, կոնստրուկցիաների, հիմքերի և մալուխային ուղեգծերի ապամոնտաժում, բարձր լարման սարքավորումների, 80 ՄՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի, միջին լարման բաշխիչ սարքվածքի, ավտոմատիկայի, պաշտպանության և մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ, պահուստային դիզել-գեներատոր, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
39	Ամուլսարի ոսկու հանքի նոր 110 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ	2018	Ենթակայան 110 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Բարձր լարման սարքավորումների և մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժի տեխնիկական ղեկավարում, բաց բաշխիչ սարքվածքի սարքավորումների փորձարկումներ ու կարգաբերում, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի կարգաբերում:
40	Երևանի ՀԷԿ-3-ի ենթակայանի մասնակի վերակառուցում	Power Engineering and Consulting PTE LLC (Սինգապուր)	2017	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Հաղորդաձողային փոխհատուցիչների մատակարարում և մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաների ու միջին լարման մալուխների մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
41	Կաշենի հանքի 110 կՎ ենթակայանի ընդլայնում	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Ավստրիա)	2017	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Նոր 35 ՄՎԱ տրանսֆորմատորի, մետաղական կոնստրուկցիաների և հաղորդաձողերի մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
42	«Ձվարթնոց» օդանավակայանի վառելիքային կայանի էլեկտրական համակարգի վերակառուցում	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2016	Էլեկտրամա-տակարարման համակարգ 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Պայթյունապաշտպան արտաքին լուսավորության և ուժային մալուխների մատակարարում ու մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաների և հենարանների պատրաստում ու մոնտաժ:
43	Հայաստան–Իրան 220 կՎ օդային գծի մասնակի տեղափոխում	«Ձանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ	2015–2016	ՕԳ 220 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Գոյություն ունեցող օդային գծի, հենարանների և հիմքերի ապամոնտաժում, նոր գծի, հենարանների և հիմքերի մատակարարում ու մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
44	Նոր 10 կՎ օդային գծի և 10/6 կՎ ենթակայանի կառուցում	«Ձանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ	2015–2016	ՕԳ 10 կՎ; Ենթակայան 10/6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ենթակայանի, օդային գծի, հենարանների և հիմքերի մատակարարում ու մոնտաժ, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
45	Կաշենի հանքի նոր 110 կՎ ենթակայանի կառուցում	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Ավստրիա)	2014–2015	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Տրանսֆորմատորների և բարձր լարման սարքավորումների մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաներ, ուժային ու հսկիչ մալուխներ, միջին լարման բաշխիչ սարքվածք, արտաքին լուսավորություն, հողանցում և շանթապաշտպանություն, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
46	Թեղուտի հանքի նոր 110 կՎ ենթակայանի կառուցում	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Ավստրիա)	2013–2014	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Տրանսֆորմատորների և բարձր լարման սարքավորումների մոնտաժ, մետաղական կոնստրուկցիաներ, ուժային ու հսկիչ մալուխներ, միջին լարման բաշխիչ սարքվածք, արտաքին լուսավորություն, հողանցում և շանթապաշտպանություն, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
47	Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կառուցում	RD Construction Management (Ռուսաստան)	2013–2014	Էլեկտրամա-տակարարման համակարգեր 6 և 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Միջին և ցածր լարման ուժային մալուխների, արտաքին լուսավորության ու հողանցման համակարգի մատակարարում և մոնտաժ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
48	«Գյումրի Սիթի» նոր ենթակայանի և 10 կՎ օդային գծի կառուցում	«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ	2012–2013	Ենթակայան 10 կՎ և ՕԳ	Գլխավոր կապալառու	10 կՎ ուժային բջիջների, ուժային ու հսկիչ մալուխների, հողանցման և շանթապաշտպանության համակարգերի մատակարարում ու մոնտաժ, ընդհանուր շինարարական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
49	«Շիրակ» օդանավակայանի թիվ 1 և թիվ 4 6 կՎ ենթակայանների վերակառուցում	«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ	2012	Ենթակայաններ 6 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Յուղային անջատիչների նորոգում, ուժային բջիջների և ռելեական պաշտպանության համակարգի կարգաբերում:
50	6/0,4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների համալիր փորձարկումներ և նորոգում	«ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ	2012	Ուժային տրանսֆորմատորներ 6/0,4 կՎ: 1600, 1000, 630, 400, 250, 160 և 63 կՎԱ	Գլխավոր կապալառու	Ուժային տրանսֆորմատորների համալիր փորձարկումներ, հիմնանորոգում և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
51	«Արտաշար» պոմպակայանի կառուցում	SADE-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն (Ֆրանսիա)	2012	Ուժային պահարաններ 0,4 կՎ	Գլխավոր կապալառու	Ուժային բջիջների և մալուխների մատակարարում ու մոնտաժ, հողանցման, գլխավոր պոմպի կառավարման պահարանում հոսանքային պաշտպանության և պոմպակայանի արտաքին լուսավորության մոնտաժ, տեղադրված սարքավորումների համալիր փորձարկումներ ու կարգաբերում:
52	Հրազդանի ՋԷԿ-ի թիվ 5 էներգաբլոկի կառուցում	«Ինտերավտոմատիկա» ԲԲԸ (Ռուսաստան)	2011	Հսկիչ-չափիչ սարքերի և ավտոմատիկայի աշխատանքներ	Ենթա-կապալառու	Գլխավոր մասնաշենքի և օժանդակ օբյեկտների հսկիչ-չափիչ սարքերի և ավտոմատիկայի մոնտաժ, տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատ կառավարման համակարգի, սնուցման, անխափան սնուցման, վերահսկիչների, մուտքի/ելքի, միջանկյալ սեղմակների ու ռելեների, թրթռման հսկողության և պտտման հաճախության գերազանցումից պաշտպանության պահարաններ, ցանցային պահարաններ, կառավարման վահանակներ ու բլոկային կառավարման վահանի էկրաններ, ուժային և ցանցային մալուխներ, էներգաբլոկի վարժասարքի սարքավորումներ և տեղային կառավարման համակարգերի կապի միջերեսներ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
53	SCADA-ի և կապի նախագծի առաջին փուլ	ABB AB Network Management (Շվեդիա)	2008–2011	SCADA և կապ	Ենթա-կապալառու	Սարքավորումների ապամոնտաժում և հարթակների նախապատրաստում, մալուխային խրամուղիների փորում ու հարակից շինարարական աշխատանքներ, RTU-ների, պահարանների, հենարանային կոնստրուկցիաների, մալուխային վաքերի, հողանցման, մարտկոցների, լիցքավորիչների և գեներատորների մոնտաժ, ուժային, հսկիչ ու կապի մալուխներ և դրանց ծայրակցում, փոխակերպիչների ու օժանդակ ռելեների մոնտաժ և փորձարկումներ, սխեմաների փոփոխում և հաղորդալարերի ամբողջականության ստուգում, SCADA-ի յուրաքանչյուր ազդանշանի ստուգում, կատարողական գծագրերի պատրաստում:
54	SCADA-ի և կապի նախագծի առաջին փուլ	ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)	2008–2011	SCADA և կապ	Ենթա-կապալառու	Սարքավորումների ապամոնտաժում և հարթակների նախապատրաստում, մալուխային խրամուղիների փորում ու հարակից շինարարական աշխատանքներ, RTU-ների, պահարանների, հենարանային կոնստրուկցիաների, մալուխային վաքերի, հողանցման, մարտկոցների, լիցքավորիչների և գեներատորների մոնտաժ, ուժային, հսկիչ ու կապի մալուխներ և դրանց ծայրակցում, փոխակերպիչների ու օժանդակ ռելեների մոնտաժ և փորձարկումներ, սխեմաների փոփոխում և հաղորդալարերի ամբողջականության ստուգում, SCADA-ի յուրաքանչյուր ազդանշանի ստուգում, կատարողական գծագրերի պատրաստում:
55	«Կոմբայն» ենթակայանի կառուցում	AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)	2008–2011	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	110/35/6 կՎ ենթակայանի մոնտաժի տեխնիկական ղեկավարում:
56	«Ագաթս» ենթակայանի կառուցում	AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)	2008–2011	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	110/35/6 կՎ ենթակայանի մոնտաժի տեխնիկական ղեկավարում:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
57	«Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	SIEMENS AG (Ավստրիա)	2009–2010	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	110 կՎ սարքավորումների՝ ուժային և չափիչ տրանսֆորմատորների, բաժանիչների, գերլարման սահմանափակիչների ու հենարանային մեկուսիչների մոնտաժ, ուժային, հսկիչ և պաշտպանության մալուխներ ու մալուխային միացումներ, կառավարման սարքավորումներ, երկրորդային բաշխիչ սարքվածքներ և չափիչ տրանսֆորմատորների սեղմակային պահարաններ, հողանցման փոխարինում, լուսավորություն և հիմքեր, 220 կՎ բարձր հաճախականության արգելափակիչների ու էլեկտրահաղորդման գծով կապի (PLC) սարքավորումների մոնտաժ և շահագործման հանձնում:
58	Խրամի-2 ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում (Վրաստան)	LANCEFORD COMMERCIAL INC (Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ)	2008	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	Մարտկոցների, լիցքավորիչների և փոխակերպիչների, 220 ու 48 Վ հաստատուն հոսանքի վահանակների, 0,4 կՎ բաշխիչ վահանակների և 10,5 կՎ բաշխիչ սարքվածքի փորձարկումներ ու կարգաբերում:
59	Հրազդանի ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ	2005–2006	Ենթակայան 220 կՎ	Գլխավոր կապալառու	220/110 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների մատակարարում և փոխարինում, հիմքերի ու մալուխային ուղեգծերի կառուցում, ուժային և հսկիչ մալուխների մոնտաժ, տեղային կառավարման պահարանների պատրաստում, մատակարարում և մոնտաժ, տեղադրված սարքավորումների փորձարկումներ ու կարգաբերում:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
60	«Ալավերդի-2» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)	2005–2006	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110/35 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման կոմուտացիոն սարքավորումների և հաղորդաձողերի, սեփական կարիքների սարքավորումների, մարտկոցների ու լիցքավորիչների փոխարինում, 35 կՎ բաշխիչ սարքվածքի, պաշտպանության և կառավարման վահանակների, ուժային ու հսկիչ մալուխների մոնտաժ, կառավարման համակարգի կարգաբերում և ռելեական պաշտպանության մասնակի կարգաբերում, լուսավորության, օդորակման և հրդեհային ազդանշանման մոնտաժ ու կարգաբերում:
61	«Շահումյան-2» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)	2005–2006	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների՝ էլեգազային անջատիչների, բաժանիչների և հոսանքի տրանսֆորմատորների փոխարինում, տեղային կառավարման պահարանների, 10 կՎ բաշխիչ սարքվածքի, ուժային ու հսկիչ մալուխների մոնտաժ և կարգաբերում, 10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, փակ բաշխիչ սարքվածքի շենքի լուսավորության, օդորակման ու հրդեհային ազդանշանման մոնտաժ:
62	«Ձովունի» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)	2005–2006	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների՝ էլեգազային անջատիչների, բաժանիչների և հոսանքի տրանսֆորմատորների փոխարինում, տեղային կառավարման պահարանների, 10 կՎ բաշխիչ սարքվածքի, ուժային ու հսկիչ մալուխների մոնտաժ և կարգաբերում, 10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, փակ բաշխիչ սարքվածքի շենքի լուսավորության, օդորակման ու հրդեհային ազդանշանման մոնտաժ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
63	Արգելի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ	2005	Ենթակայան 110 կՎ	Գլխավոր կապալառու	110 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մատակարարում ու փոխարինում, հիմքերի և մալուխային ուղեգծերի կառուցում, 10 կՎ վակուումային անջատիչի մատակարարում, մոնտաժ ու հարմարեցում գործող բաշխիչ սարքվածքում, ուժային և հսկիչ մալուխների մոնտաժ, տեղադրված սարքավորումների փորձարկումներ ու կարգաբերում:
64	«Մարաշ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ABB Utilities GmbH	2004–2005	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների՝ էլեգազային անջատիչների, բաժանիչների և հոսանքի տրանսֆորմատորների փոխարինում, տեղային կառավարման պահարանների, 10 կՎ բաշխիչ սարքվածքի, ուժային ու հսկիչ մալուխների մոնտաժ և կարգաբերում, 10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, փակ բաշխիչ սարքվածքի շենքի լուսավորության, օդորակման ու հրդեհային ազդանշանման մոնտաժ:
65	«Եղեգնաձոր» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ABB Utilities GmbH	2004–2005	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների՝ էլեգազային անջատիչների, բաժանիչների և հոսանքի տրանսֆորմատորների փոխարինում, տեղային կառավարման պահարանների, 10 կՎ բաշխիչ սարքվածքի, ուժային ու հսկիչ մալուխների մոնտաժ և կարգաբերում, 10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, փակ բաշխիչ սարքվածքի շենքի լուսավորության, օդորակման ու հրդեհային ազդանշանման մոնտաժ:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
66	«Վանաձոր-2» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ALSTOM Energietechnik GmbH (Գերմանիա)	2001–2003	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110/35 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների փոխարինում, հաղորդաձողերի, ուժային ու հսկիչ մալուխների, 35/10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, հողանցման, սեփական կարիքների վահանակների և պաշտպանության վահանակների մոնտաժ, կառավարման շենքի լուսավորություն, ջեռուցում, օդորակում ու օդափոխություն, բարձրացված հատակներ և կախովի առաստաղներ, համալիր փորձարկումներ ու գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
67	«Կամո» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ALSTOM Energietechnik GmbH (Գերմանիա)	2001–2003	Ենթակայան 220 կՎ	Ենթա-կապալառու	220/110/35 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների փոխարինում, հաղորդաձողերի, ուժային ու հսկիչ մալուխների, 35/10 կՎ Raychem ծայրային կցորդիչների, հողանցման, սեփական կարիքների վահանակների և պաշտպանության վահանակների մոնտաժ, կառավարման շենքի լուսավորություն, ջեռուցում, օդորակում ու օդափոխություն, բարձրացված հատակներ և կախովի առաստաղներ, համալիր փորձարկումներ ու գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ:
68	Քանաքեռի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	ALSTOM Power Generation AG (Գերմանիա)	1999–2002	Ենթակայան 110 կՎ	Ենթա-կապալառու	110/10 կՎ բաց բաշխիչ սարքվածքի բարձր լարման սարքավորումների փոխարինում, 110 կՎ հաղորդաձողերի, 10 կՎ բաշխիչ սարքվածքի և կոշտ հաղորդաձողերի, մալուխային անցուղիների, ուժային ու հսկիչ մալուխների, սեփական կարիքների, գրգռման, պաշտպանության և կառավարման համակարգերի մոնտաժ, թիվ 5 ու թիվ 6 բլոկների տուրբինների էլեկտրական մասի մոնտաժ, գեներատորների և տրանսֆորմատորների հրդեհաշիջման, ամբարձիչների ու փականների մոնտաժ և կարգաբերում:

«ԷՍՄԿՁ «Էլեկտրասևկավմոնտաժ»» ՍՊԸ

№	Նախագիծ	Պատվիրատու	Ժամկետ	Տեխնիկական բնութագրեր	Դեր	Կատարված աշխատանքներ
69	Հրազդանի ՋԷԿ-ի թիվ 5 էներգաբլոկի 10 կՎ ենթակայանների կառուցում	Հրազդան-5, ծրագրի իրականացման խումբ, ՎՋԵԲ (Հայաստան)	1998–2000	Ենթակայան 10 կՎ	Գլխավոր կապալառու	10 և 0,4 կՎ բաշխիչ սարքվածքների, սեփական կարիքների, հաստատուն հոսանքի, պաշտպանության ու կառավարման վահանակների, հակահրդեհային պոմպային համակարգի և թիվ 5 բլոկի օժանդակ սարքավորումների մոնտաժ, փորձարկումներ ու կարգաբերում, տեխնոլոգիական ազդանշանման և տրամաբանական կառավարման վահանակների մոնտաժ, 10 կՎ վակուումային անջատիչների հարմարեցում ու կարգաբերում գործող բաշխիչ սարքվածքում:
70	Արարատի ոսկու հանքի 10 կՎ ենթակայանների կառուցում	Kilborn (Կանադա)	1997	Ենթակայան 10 կՎ	Ենթա-կապալառու	10 կՎ կոնտեյներային ենթակայանների մոնտաժ և կարգաբերում, 10 կՎ օդային գծերի կառուցում ու մոնտաժ, էլեկտրասարքավորումների համալիր փորձարկումներ և կարգաբերում: