ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

Референс-лист монтажно-наладочных проектов

Электромонтажные работы, реконструкция, ремонт трансформаторов и пусконаладочные работы

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
1	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10 кВ	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2026 — в работе	Силовой трансформатор 110/10 кВ, 10 МВА	Генеральный подрядчик	Капитальный ремонт электрической и механической частей; очистка масла; ремонт системы охлаждения, газового реле, системы регулирования и релейной защиты; комплексные испытания; ввод в эксплуатацию.
2	Комплексная диагностика и испытания силовых трансформаторов 6/0,4 кВ	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2026 — в работе	Силовые трансформаторы 6 кВ, 630–400 кВА	Генеральный подрядчик	Комплексные испытания силовых трансформаторов; выявление дефектов; подготовка паспортов трансформаторов; разработка методики ремонта.
3	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/35/10 кВ	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2026 — в работе	Силовой трансформатор 110/35/10 кВ, 10 МВА	Генеральный подрядчик	Капитальный ремонт электрической и механической частей; очистка масла; ремонт системы охлаждения, газового реле, системы регулирования и релейной защиты; комплексные испытания; ввод в эксплуатацию.
4	Реконструкция ВЛ 6 кВ — этап 3	ООО «ГПМ Голд»	2026 — в работе	ВЛ 6 кВ	Генеральный подрядчик	Демонтаж существующей линии; поставка и монтаж компонентов ВЛ, железобетонных опор и разъединителей; изготовление и монтаж ячейки наружной установки; заземление, сопутствующие строительные и пусконаладочные работы.
5	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10 кВ	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2026 — в работе	Силовой трансформатор 110/10 кВ, 10 МВА	Генеральный подрядчик	Демонтаж и перевозка на ремонтную базу; диагностика; ремонт активной части, переключающего устройства, вводов ВН, бака, навесного оборудования и защит; долив и обработка масла; испытания; обратная перевозка и монтаж.
6	Строительство новой подстанции 0,4 кВ	ООО «ГПМ Голд»	2026	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж двух силовых трансформаторов 6/0,4 кВ по 1600 кВА; изготовление, поставка и монтаж модульных щитов 400 В; сборка шинной системы; монтаж заземления и силовых кабелей 6 кВ; комплексные испытания смонтированной системы.
7	Комплексная диагностика и испытания силовых трансформаторов 35/6 кВ	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2026	Силовые трансформаторы 35/6 кВ, 6,3 МВА	Генеральный подрядчик	Комплексные испытания силовых трансформаторов; выявление дефектов; подготовка паспортов трансформаторов; разработка методики ремонта.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
8	Ремонт силового оборудования подстанций 6 кВ	Арташатское общество водопользователей	2026	Подстанция 6 кВ	Генеральный подрядчик	Ремонт повреждённого силового и коммутационного оборудования 6 кВ; монтаж силовых кабелей и концевых муфт.
9	Реконструкция ВЛ 6 кВ — этап 2	ООО «ГПМ Голд»	2025	ВЛ 6 кВ	Генеральный подрядчик	Демонтаж существующей линии; поставка и монтаж компонентов ВЛ, железобетонных опор и разъединителей; изготовление и монтаж ячейки наружной установки; заземление, сопутствующие строительные и пусконаладочные работы.
10	Строительство новой подстанции 10/0,4 кВ	ООО «Арарат Кэннинг Фэктори»	2025	Подстанция 10/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения и шинной системы; поставка и монтаж наружного освещения; пусконаладочные работы. Поставка РУ среднего напряжения.
11	Строительство новой подстанции 6/0,4 кВ	ООО «Джи-Кодер»	2025	Подстанция 6/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силового трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА; изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения; поставка и монтаж кабелей среднего напряжения; шинная система; пусконаладочные работы.
12	Реконструкция ВЛ 6 кВ — этап 1	ООО «ГПМ Голд»	2024	ВЛ 6 кВ	Генеральный подрядчик	Демонтаж существующей линии; поставка и монтаж компонентов ВЛ, железобетонных опор и разъединителей; заземление, сопутствующие строительные и пусконаладочные работы.
13	Строительство новой подстанции 10/0,4 кВ	ООО «Арарат Кэннинг Фэктори»	2024	Подстанция 10/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж трансформаторов; изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения; поставка и монтаж наружного освещения и кабелей среднего напряжения; шинная система; пусконаладочные работы.
14	Капитальный ремонт силового трансформатора 10/6 кВ	ОАО «АСКЕ ГРУП»	2024	Силовой трансформатор 10 кВ	Генеральный подрядчик	Комплексные испытания; капитальный ремонт активной части; сушка и дегазация трансформаторного масла.
15	Строительство новой подстанции 35/0,4 кВ	ООО «Атенк»	2023–2024	Подстанция 35/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж высоковольтного оборудования, трёх силовых трансформаторов по 2500 кВА и РУ низкого напряжения; металлоконструкции; молниезащита и заземление; наружное освещение; кабели 35 кВ; пусконаладочные работы.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
16	Строительство новой подстанции 10/0,4 кВ	ЗАО «Личкваз-Тей»	2023–2024	Подстанция 10/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения; монтаж кабелей среднего напряжения; шинная система; пусконаладочные работы.
17	Строительство новой подстанции 6/0,4 кВ	ООО «Арарат Кэннинг Фэктори»	2023	Подстанция 6/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж силового трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА; изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения; поставка и монтаж наружного освещения; шинная система; пусконаладочные работы.
18	Строительство новой подстанции 6/0,4 кВ для Масисского завода алюминиевых конструкций	ОАО «АСКЕ ГРУП»	2023	Подстанция 6/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА; изготовление и монтаж РУ среднего и низкого напряжения; шинная система; пусконаладочные работы.
19	Строительство новой подстанции 0,4 кВ для Чаренцаванского завода металлоконструкций	ОАО «АСКЕ ГРУП»	2023	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ низкого напряжения и шинной системы.
20	Строительство новой подстанции 0,4 кВ	ООО «Арарат Кэннинг Фэктори»	2023	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ низкого напряжения и шинной системы.
21	Строительство новой подстанции 0,4 кВ для Кучакского завода минеральной воды	ООО «Эн Ар Уотерс»	2023	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ низкого напряжения и шинной системы.
22	Реконструкция системы электроснабжения бывшего здания Министерства иностранных дел	ООО «Танго»	2023	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ низкого напряжения; поставка и монтаж силовых кабелей, заземления, наружного освещения и кабельных конструкций.
23	Капитальный ремонт силового трансформатора 35/0,8 кВ	ООО «Солар-5»	2023	Силовой трансформатор 35 кВ	Генеральный подрядчик	Диагностика и капитальный ремонт; дегазация и сушка масла; изготовление и монтаж системы принудительного охлаждения; испытания и пусконаладочные работы.
24	Строительство новой подстанции 6/0,4 кВ	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2023	Подстанция 6/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силового трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, силовых кабелей, РУ низкого напряжения, заземления, внутреннего и наружного освещения и кабельных конструкций; строительные и пусконаладочные работы.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
25	Реконструкция системы электроснабжения технических зданий аэропорта «Звартноц»	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2023	Подстанция 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Изготовление и монтаж РУ низкого напряжения; силовые кабели, кабельные конструкции и наружное освещение; бетонные колодцы, строительные работы и восстановление асфальта; заземление; пусконаладочные работы.
26	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 10/0,4 и 6/0,4 кВ	Эчмиадзинское общество водопользователей	2023	Силовые трансформаторы 10 и 6 кВ	Генеральный подрядчик	Диагностика и комплексный ремонт; дегазация и сушка масла; испытания после ремонта.
27	Капитальный ремонт силового трансформатора	ЗАО «РУСАЛ-Арменал»	2022	ЭОМНИ-2700/10-43	Генеральный подрядчик	Диагностика; капитальный ремонт трансформатора и переключающего устройства; дегазация и сушка масла; испытания и пусконаладочные работы.
28	Строительство контейнерной подстанции 6/0,4 кВ для аэропорта «Звартноц»	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2022	Подстанция 6/0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силового трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 25 кВА и кабеля среднего напряжения; изготовление и монтаж РУ низкого напряжения; изготовление металлического корпуса; пусконаладочные работы.
29	Изготовление силовых шкафов 0,4 кВ для глубинных насосов	Котайкское общество водопользователей	2022	25, 30, 33, 36, 37, 45, 75 и 160 кВт	Генеральный подрядчик	Изготовление силовых шкафов для насосов указанных мощностей.
30	Проверка и испытания ПС 220 кВ Ереванской ПГУ-2	ЗАО «АРМПАУЭР»	2022	Подстанция 220 кВ	Генеральный подрядчик	Комплексная проверка электрических и механических систем; пусконаладочные работы.
31	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10 кВ	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2021	Силовой трансформатор 110/10 кВ, 10 МВА	Генеральный подрядчик	Демонтаж и перевозка на ремонтную базу; диагностика; ремонт активной части, переключающего устройства, вводов ВН, бака, навесного оборудования и защит; долив и обработка масла; испытания; обратная перевозка и монтаж.
32	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10 кВ	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»	2020	Силовой трансформатор 110/10 кВ, 16 МВА	Генеральный подрядчик	Демонтаж и перевозка; диагностика; капитальный ремонт активной части и замена регулировочной обмотки; ремонт переключающего устройства, вводов ВН, бака, навесного оборудования и защит; долив и обработка масла; испытания; обратная перевозка и монтаж.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
33	Строительство новой ПС 220 кВ для Ереванской ПГУ-2	Renco (Италия) ООО «Арташат ЭСС»	2019–2021	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Монтаж высоковольтного оборудования и металлоконструкций; силовые и контрольные кабели, шкафы местного управления и собственных нужд, опорные изоляторы, аппаратные зажимы, наружное освещение, заземление и молниезащита; пусконаладочные работы.
34	Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10 кВ	ЗАО «Международная энергетическая корпорация»	2019	Силовой трансформатор 110/10 кВ, 31,5 МВА	Генеральный подрядчик	Демонтаж и перевозка; испытания; капитальный ремонт активной части; поставка и монтаж вводов ВН и НН; долив и обработка масла; обратная перевозка, монтаж и пусконаладочные работы.
35	Реконструкция ПС 220 кВ Спандарянской ГЭС	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Португалия)	2018–2021	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Демонтаж существующего оборудования, кабелей, конструкций, фундаментов и кабельных трасс; монтаж оборудования высокого и среднего напряжения, автоматики и защиты; металлоконструкции, бетонные фундаменты и кабельные каналы; резервный дизель-генератор; пусконаладочные работы.
36	Реконструкция ПС 110 кВ Вохчинской ГЭС	ЗАО «Капан Энерджи»	2019	Подстанция 110 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж высоковольтного оборудования, металлоконструкций, силовых и контрольных кабелей; пусконаладочные работы.
37	Реконструкция ПС 220 кВ Шамбской ГЭС	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Португалия)	2018–2021	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Демонтаж существующего оборудования, кабелей, конструкций, фундаментов и кабельных трасс; монтаж высоковольтного оборудования; капитальный ремонт и монтаж трансформатора 125 МВА; РУ среднего напряжения, автоматика и защита; фундаменты, кабельные каналы и металлоконструкции; резервный дизель-генератор; пусконаладочные работы.
38	Реконструкция ПС 110 кВ Татевской ГЭС	EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. (Португалия)	2018–2021	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Демонтаж существующего оборудования, кабелей, конструкций, фундаментов и кабельных трасс; монтаж высоковольтного оборудования, силового трансформатора 80 МВА, РУ среднего напряжения, автоматики, защиты и металлоконструкций; резервный дизель-генератор; пусконаладочные работы.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
39	Строительство новой ПС 110 кВ Амулсарского золотого рудника	ЗАО «Лидиан Армения»	2018	Подстанция 110 кВ	Генеральный подрядчик	Шеф-монтаж высоковольтного оборудования и металлоконструкций; испытания и наладка оборудования ОРУ; наладка релейной защиты и автоматики.
40	Частичная реконструкция подстанции Ереванской ГЭС-3	Power Engineering and Consulting PTE LLC (Сингапур)	2017	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Поставка и монтаж шинных компенсаторов; монтаж металлоконструкций и кабелей среднего напряжения; пусконаладочные работы.
41	Расширение ПС 110 кВ Кашенского рудника	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Австрия)	2017	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Монтаж нового трансформатора 35 МВА, металлоконструкций и шинной системы; пусконаладочные работы.
42	Реконструкция электрической системы топливной станции аэропорта «Звартноц»	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2016	Система электроснабжения 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж взрывозащищённого наружного освещения и силовых кабелей; изготовление и монтаж металлоконструкций и опор.
43	Частичный перенос ВЛ 220 кВ Армения — Иран	ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат»	2015–2016	ВЛ 220 кВ	Генеральный подрядчик	Демонтаж существующей ВЛ, опор и фундаментов; поставка и монтаж новой линии, опор и фундаментов; пусконаладочные работы.
44	Строительство новой ВЛ 10 кВ и подстанции 10/6 кВ	ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат»	2015–2016	ВЛ 10 кВ; Подстанция 10/6 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж подстанции, воздушной линии, опор и фундаментов; пусконаладочные работы.
45	Строительство новой ПС 110 кВ для Кашенского рудника	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Австрия)	2014–2015	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Монтаж трансформаторов и высоковольтного оборудования; металлоконструкции; силовые и контрольные кабели; РУ среднего напряжения; наружное освещение, заземление и молниезащита; пусконаладочные работы.
46	Строительство новой ПС 110 кВ для Техутского рудника	EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Австрия)	2013–2014	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Монтаж трансформаторов и высоковольтного оборудования; металлоконструкции; силовые и контрольные кабели; РУ среднего напряжения; наружное освещение, заземление и молниезащита; пусконаладочные работы.
47	Строительство Международной школы в Дилижане	RD Construction Management (Россия)	2013–2014	Системы электроснабжения 6 и 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силовых кабелей среднего и низкого напряжения, наружного освещения и системы заземления.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
48	Строительство новой подстанции и ВЛ 10 кВ «Гюмри Сити»	ЗАО «Электрические сети Армении»	2012–2013	Подстанция 10 кВ и ВЛ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силовых ячеек 10 кВ, силовых и контрольных кабелей, систем заземления и молниезащиты; общестроительные и пусконаладочные работы.
49	Реконструкция подстанций 6 кВ №1 и №4 аэропорта «Ширак»	ЗАО «Международные аэропорты Армении»	2012	Подстанции 6 кВ	Генеральный подрядчик	Ремонт масляных выключателей; наладка силовых ячеек и системы релейной защиты.
50	Комплексные испытания и ремонт силовых трансформаторов 6/0,4 кВ	ООО «ГеоПроМайнинг Голд»	2012	Силовые трансформаторы 6/0,4 кВ: 1600, 1000, 630, 400, 250, 160 и 63 кВА	Генеральный подрядчик	Комплексные испытания силовых трансформаторов; капитальный ремонт; пусконаладочные работы.
51	Строительство насосной станции «Арташар»	Армянское представительство SADE (Франция)	2012	Силовые шкафы 0,4 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и монтаж силовых ячеек и кабелей; монтаж заземления, токовой защиты в шкафу управления главным насосом и наружного освещения насосной станции; комплексные испытания и наладка смонтированного оборудования.
52	Строительство блока №5 Разданской ТЭС	ОАО «Интеравтоматика» (Россия)	2011	Работы по КИПиА	Субподрядчик	Монтаж КИПиА главного корпуса и вспомогательных объектов; шкафов АСУ ТП, питания, ИБП, контроллеров, УСО, промежуточных клеммников и реле, систем контроля вибрации и противоразгонной защиты; сетевых шкафов, пультов и экранов БЩУ; силовых и сетевых кабелей; оборудования тренажёра энергоблока и интерфейсов связи с локальными системами управления.
53	Первый этап проекта SCADA и связи	ABB AB Network Management (Швеция)	2008–2011	SCADA и связь	Субподрядчик	Демонтаж оборудования и подготовка площадок; рытьё кабельных траншей и сопутствующие строительные работы; монтаж RTU, шкафов, опорных конструкций, кабельных лотков, заземления, аккумуляторов, зарядных устройств и генераторов; силовые, контрольные и связные кабели и их оконцевание; монтаж и испытания преобразователей и вспомогательных реле; изменение схем и проверка целостности проводки; посигнальная проверка SCADA; подготовка исполнительных чертежей.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
54	Первый этап проекта SCADA и связи	ELTEL Networks Oy (Финляндия)	2008–2011	SCADA и связь	Субподрядчик	Демонтаж оборудования и подготовка площадок; рытьё кабельных траншей и сопутствующие строительные работы; монтаж RTU, шкафов, опорных конструкций, кабельных лотков, заземления, аккумуляторов, зарядных устройств и генераторов; силовые, контрольные и связные кабели и их оконцевание; монтаж и испытания преобразователей и вспомогательных реле; изменение схем и проверка целостности проводки; посигнальная проверка SCADA; подготовка исполнительных чертежей.
55	Строительство подстанции «Комбайн»	AREVA Energietechnik GmbH (Германия)	2008–2011	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Шеф-монтаж подстанции 110/35/6 кВ.
56	Строительство подстанции «Агатс»	AREVA Energietechnik GmbH (Германия)	2008–2011	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Шеф-монтаж подстанции 110/35/6 кВ.
57	Реконструкция ПС 110 кВ «Ванадзор-1»	SIEMENS AG (Австрия)	2009–2010	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Монтаж оборудования 110 кВ, включая силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, ОПН и опорные изоляторы; силовые, контрольные кабели и кабели защиты, кабельные соединения; оборудование управления, вторичные РУ и клеммные шкафы измерительных трансформаторов; замена заземления, освещение и фундаменты; монтаж и ввод в эксплуатацию ВЧ-заградителей 220 кВ и сопутствующего оборудования ВЧ-связи по ЛЭП (PLC).
58	Реконструкция ПС 110 кВ Храми-2 ГЭС (Грузия)	LANCEFORD COMMERCIAL INC (Британские Виргинские острова)	2008	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Испытания и наладка аккумуляторов, зарядных устройств и преобразователей; щитов постоянного тока 220 и 48 В; распределительных щитов 0,4 кВ и РУ 10,5 кВ.
59	Реконструкция ПС 220 кВ Раздanской ГЭС	ЗАО «Международная энергетическая корпорация»	2005–2006	Подстанция 220 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110 кВ; строительство фундаментов и кабельных трасс; монтаж силовых и контрольных кабелей; изготовление, поставка и монтаж шкафов местного управления; испытания и наладка смонтированного оборудования.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
60	Реконструкция ПС 220 кВ «Алаверди-2»	AREVA Energietechnik GmbH (Германия)	2005–2006	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного коммутационного оборудования и шин ОРУ 220/110/35 кВ, оборудования собственных нужд, аккумуляторов и зарядных устройств; монтаж РУ 35 кВ, панелей защиты и управления, силовых и контрольных кабелей; наладка управления и частичная наладка релейной защиты; монтаж и наладка освещения, кондиционирования и пожарной сигнализации.
61	Реконструкция ПС 220 кВ «Шаумян-2»	ABB Utilities GmbH (Германия)	2005–2006	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110 кВ, включая элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока; монтаж и наладка шкафов местного управления, РУ 10 кВ, силовых и контрольных кабелей; монтаж концевых муфт Raychem 10 кВ, освещения, кондиционирования и пожарной сигнализации здания ЗРУ.
62	Реконструкция ПС 220 кВ «Зовуни»	ABB Utilities GmbH (Германия)	2005–2006	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110 кВ, включая элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока; монтаж и наладка шкафов местного управления, РУ 10 кВ, силовых и контрольных кабелей; монтаж концевых муфт Raychem 10 кВ, освещения, кондиционирования и пожарной сигнализации здания ЗРУ.
63	Реконструкция ПС 110 кВ Аргелской ГЭС	ЗАО «Международная энергетическая корпорация»	2005	Подстанция 110 кВ	Генеральный подрядчик	Поставка и замена силового и коммутационного оборудования 110 кВ; строительство фундаментов и кабельных трасс; поставка, монтаж и адаптация вакуумного выключателя 10 кВ в существующем РУ; монтаж силовых и контрольных кабелей; испытания и наладка смонтированного оборудования.
64	Реконструкция ПС 220 кВ «Мараш»	ABB Utilities GmbH	2004–2005	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110 кВ, включая элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока; монтаж и наладка шкафов местного управления, РУ 10 кВ, силовых и контрольных кабелей; монтаж концевых муфт Raychem 10 кВ, освещения, кондиционирования и пожарной сигнализации здания ЗРУ.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
65	Реконструкция ПС 220 кВ «Ехегнадзор»	ABB Utilities GmbH	2004–2005	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110 кВ, включая элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока; монтаж и наладка шкафов местного управления, РУ 10 кВ, силовых и контрольных кабелей; монтаж концевых муфт Raychem 10 кВ, освещения, кондиционирования и пожарной сигнализации здания ЗРУ.
66	Реконструкция ПС 220 кВ «Ванадзор-2»	ALSTOM Energietechnik GmbH (Германия)	2001–2003	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110/35 кВ; монтаж шин, силовых и контрольных кабелей, концевых муфт Raychem 35/10 кВ, заземления, щитов собственных нужд и панелей защиты; освещение, отопление, кондиционирование и вентиляция здания ОПУ, фальшполы и подвесные потолки; комплексные испытания и пусконаладочные работы.
67	Реконструкция ПС 220 кВ «Камо»	ALSTOM Energietechnik GmbH (Германия)	2001–2003	Подстанция 220 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 220/110/35 кВ; монтаж шин, силовых и контрольных кабелей, концевых муфт Raychem 35/10 кВ, заземления, щитов собственных нужд и панелей защиты; освещение, отопление, кондиционирование и вентиляция здания ОПУ, фальшполы и подвесные потолки; комплексные испытания и пусконаладочные работы.
68	Реконструкция ПС 110 кВ Канакерской ГЭС	ALSTOM Power Generation AG (Германия)	1999–2002	Подстанция 110 кВ	Субподрядчик	Замена высоковольтного оборудования ОРУ 110/10 кВ; монтаж шин 110 кВ, РУ и жёстких шин 10 кВ, кабельных каналов, силовых и контрольных кабелей, систем собственных нужд, возбуждения, защиты и управления; монтаж электрической части турбин блоков №5 и №6; монтаж и наладка пожаротушения генераторов и трансформаторов, кранов и затворов.
69	Строительство подстанций 10 кВ для блока №5 Разданской ТЭС	Раздан-5, ГРП, ЕБРР (Армения)	1998–2000	Подстанция 10 кВ	Генеральный подрядчик	Монтаж, испытания и наладка РУ 10 и 0,4 кВ, щитов собственных нужд, постоянного тока, защиты и управления, противопожарной насосной системы и вспомогательного оборудования блока №5; монтаж панелей технологической сигнализации и логического управления; адаптация и наладка вакуумных выключателей 10 кВ в существующем РУ.

ООО «ПМНЭО Электросевкавмонтаж»

№	Проект	Заказчик	Период	Технические характеристики	Роль	Выполненные работы
70	Строительство подстанций 10 кВ для Араратского золотого рудника	Kilborn (Канада)	1997	Подстанция 10 кВ	Субподрядчик	Монтаж и наладка контейнерных подстанций 10 кВ; строительство и монтаж ВЛ 10 кВ; комплексные испытания и наладка электрооборудования.